



Serviços e Comércio de Informática Ltda. CNPJ: 72.062.078/0001-41

PROP.1591/2020

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020.

À

**FIOTEC – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde**

Av. Brasil, 4036 - Prédio da Expansão - Anexo – Maré

Rio de Janeiro-RJ - CEP: 21.040-361

Tel: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2262/2664

**At. : Sr. Pedro Ivo da Silva Mazzucchelli**

Analista em Tecnologia da Informação

Serviço de Equivalência e Farmacocinética | SEFAR

Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde | VPPIS

Fundação Oswaldo Cruz | Fiocruz

Tel. (21) 3865-9568 | 9529

**Ref. : Serviços de instalação e ativação do enlace ponto a ponto SEFAR x Sala Cofre,**

Prezado Senhor,

Conforme solicitação de Vsa., estamos cotando preço para prestação do (s) serviço (s) técnico (s), conforme segue.

---

## **I. Apresentação**

---

Pela presente estamos encaminhando para sua apreciação proposta para prestação de serviços de acordo com o solicitado.

**O escopo do serviço abrange o fornecimento de material, instalação e a ativação do enlace SEFAR x Sala Cofre via Rede Giga.**



---

## **II. Memorial descritivo das atividades**

---

### **1) SERVIÇOS:**

✓ **Escopo:**

- Instalação de 01 lance de fibra ótica com 230 metros de comprimento;
- Fusão das fibras óticas;
- Certificação das fibras óticas;
- Instalação de 01 módulo GBIC na Sala Cofre;
- Instalação de 01 módulo GBIC na Sala de TI do SEFAR;
- Instalação de 01 cordão duplex monomodo LC X LC NA Sala Cofre;
- Instalação de 01 cordão duplex monomodo LC X LC NA Sala Pop;
- Instalação de 01 cordão duplex monomodo LC X LC NA Sala de TI do SEFAR;

---

## **III. Cronograma de Execução dos Serviços**

---

O cronograma proposto engloba a instalação da infraestrutura proposta acima.

<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>QT DIAS</b>
ENTREGA DE MATERIAL	1
INSTALAÇÃO DO LINK LABSEFAR X SALA COFRE	2
<b>TOTAL EM DIAS ÚTEIS</b>	<b>3</b>



#### IV. Orçamento - Material

Mantendo a coerência com o cronograma de execução proposta, o orçamento estará prevendo material.

INSTALAÇÃO FIBRA ÓTICA LABSEFAR X SALA COFRE					
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL	QT	UNIDADE	VAL. UNIT.	VAL. C/ IMP.
1	CABO OPTICO CFOA-SM-DDR-S 6F TS (PFV) (ABNT CL)	230	METRO	R\$ 21,13	R\$ 4.858,75
2	EMENDA POR FUSÃO FIBRA ÓTICA MONOMODO	12	UN	R\$ 162,50	R\$ 1.950,00
3	CERTIFICAÇÃO DAS FIBRAS	24	UN	R\$ 146,25	R\$ 3.510,00
4	IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS PASSIVOS	1	UN	R\$ 195,00	R\$ 195,00
5	PLAQUETA CUIDADO-CABO ÓPTICO	10	PÇ	R\$ 6,50	R\$ 65,00
6	DIO A270 PLUS MODULO BASICO	2	PÇ	R\$ 1.332,50	R\$ 2.665,00
7	KIT BANDEJA DE EMENDA 24F	2	PÇ	R\$ 373,75	R\$ 747,50
8	EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F SM LC-UPC 1.5M - COG - BRANCO - D0.9	12	PÇ	R\$ 208,00	R\$ 2.496,00
9	CORDAO DUPLEX CONECTORIZADO SM LC-UPC/LC-UPC 2.5M - COG - AZUL (A - B)	4	PÇ	R\$ 219,38	R\$ 877,50
10	KIT SUPORTE DE ADAPTADOR PARA DIO A270 LC/SC (KIT 3 PCS)	4	PÇ	R\$ 105,63	R\$ 422,50
11	GUIA DE CABOS ALTA DENSIDADE	2	PÇ	R\$ 97,50	R\$ 195,00
12	KIT PORCA GAIOLA	1	PÇ	R\$ 102,75	R\$ 102,75
13	MODULO GBIC 1000BaseLX SFP GLC-LH-SM	2	PÇ	R\$ 4.062,50	R\$ 8.125,00
SUBTOTAL SERVIÇO E MATERIAL					R\$ 26.210,00

#### V. Orçamento – Consolidado Mão de obra

Mantendo a coerência com o cronograma de execução proposta, o orçamento estará prevendo mão de obra.

CONSOLIDADO MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
MÃO DE OBRA PARA LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA	1.950,00
<b>SUBTOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>1.950,00</b>

#### VI. Orçamento – Valor Global

Mantendo a coerência com o cronograma de execução proposta, o orçamento estará prevendo valor global do projeto.

CONSOLIDADO MATERIAL E MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
MATERIAL INSTALAÇÃO FIBRA ÓTICA LABSEFAR X SALA COFRE	26.210,00
MÃO DE OBRA PARA LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA	1.950,00
<b>SUBTOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>28.160,00</b>



Serviços e Comércio de Informática Ltda. CNPJ: 72.062.078/0001-41

**Preço Global:**

**R\$ 28.160,00** (Vinte oito mil, cento e sessenta reais).

**Forma de Pagamento:**

CRONOGRAMA FINANCEIRO		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO	100%	R\$ 28.160,00
100% NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO	100%	R\$ 28.160,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO		R\$ 28.160,00

**Impostos:**

Inclusos.

**Prazo:**

O prazo médio para a execução dos serviços será de no máximo de 3 dias úteis após a disponibilização do local por parte da Contratante.

**Garantia:**

365 Dias contra defeitos de construção e material;

**Validade da Proposta:**

60 Dias.

**Depósito em Conta corrente:**

Banco Itaú

Agência: 0715;

Conta Corrente: 06284-0;

PC Conection Serviços e Comércio de Informática Ltda.

CNPJ: 72.062.078/0001-41

Para dirimir quaisquer dúvidas, solicitamos contatar-nos pelos telefones:  
021-9.7204.9332.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

---

**José Roberto Yamaguti**  
**PC Conection**